

Заказчик : ТСЖ "Стрелка-2009"

Подрядчик : ООО "Наружные Сети"

Предварительный расчет
на замену аварийных инженерных подземных коммуникаций (холодное водоснабжение) подводящей
чугунной трубы ф 100 к многоквартирному дому на ПЭ трубу ф 110 от колодца до подвала дома на
территории ТСЖ "Стрелка-2009" по адресу : г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 12/16, ул. Молочная 5/13

Доля дома 5/13 по ул. Молочная, в г. Саратове				
Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, в т.ч. НДС	Сумма, в т.ч. НДС
Материалы				
Труба ф 110 SDR17 ПЭ100	м	21	525,00	11 025,00
Труба ф 63 SDR17 ПЭ100	м	2	174,00	348,00
Эл.Муфта ф 63 SDR17 ПЭ100	шт	4	457,00	1 828,00
Эл.Муфта ф 110 SDR17 ПЭ100	шт	4	970,00	3 880,00
Эл.Переход ф 110х63 SDR17 ПЭ100	шт	2	2323,00	4 646,00
Тройник ф 110 SDR17 ПЭ100	шт	1	707,00	707,00
Отвод ф 110 SDR17 ПЭ100 (90*)	шт	4	421,00	1 684,00
Отвод ф 110 SDR17 ПЭ100 (45*)	шт	4	505,00	2 020,00
Втулка ф 110 SDR17 ПЭ100	шт	5	337,00	1 685,00
Втулка ф 63 SDR17 ПЭ100	шт	2	302,00	604,00
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином 30ч 39р ф 100	шт	2	5689,00	11 378,00
Фланец ф 1-100-10 (р)	шт	5	1089,00	5 445,00
Фланец ф 1-50-10 (р)	шт	2	657,00	1 314,00
Болт с гайкой ф 16х90	шт	47	56,00	2 632,00
Тех пластина ф 100	шт	5	155,00	775,00
Тех пластина ф 50	шт	2	55,00	110,00
Песок	м3	35	750,00	26 250,00
Стоимость материалов				76 331,00
Работа				
Демонтаж чугунной трубы ф 100	м	10	1650,00	16 500,00
Демонтаж асфальта	м2	15	385,00	5 775,00
Ручная разработка траншеи	м3	7	2585,00	18 095,00
Сварка ПЭ трубы и фасонных частей ф 110 в колодцах, подвале и укладка ПЭ трубы в траншею	работ	1	36 036,00	36 036,00
Устройство песчанного основания под трубу	м2	15	385,00	5 775,00
Обратная засыпка трубы и траншеи песком с послойным уплотнением каждые 0,3 м.	м2	110	275,00	30 250,00
Работа экскаватора	час	35	2365,00	82 775,00
Доставка песка	услуг	3	2 145,00	6 435,00
Вывоз грунта на свалку	рейс	5	6050,00	30 250,00
Доставка материала	услуг	1	1500,00	1 500,00
Восстановление асфальтового покрытия	услуг	1	60000,00	60 000,00
Стоимость работ				293 391,00
Общая стоимость работ по объекту 5/13				369 722,00
в том числе НДС 20%				61 620,33

Доля дома 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, в т.ч. НДС	Сумма, в т.ч. НДС
Материалы				
Труба ф 110 SDR17 ПЭ100	м	15	525,00	7 875,00
Эл.Муфта ф 110 SDR17 ПЭ100	шт	2	970,00	1 940,00
Тройник ф 110 SDR17 ПЭ100	шт	1	707,00	707,00
Отвод ф 110 SDR17 ПЭ100 (90*)	шт	2	421,00	842,00
Втулка ф 110 SDR17 ПЭ100	шт	3	337,00	1 011,00
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином 30ч 39р ф 100	шт	1	5689,00	5 689,00

Фланец ф 1-100-10 (р)	шт	3	1089,00	3 267,00
Болт с гайкой ф 16х90	шт	33	56,00	1 848,00
Тех пластина ф 100	шт	3	155,00	465,00
Песок	м3	25	750,00	18 750,00
Стоимость материалов				42 394,00
Работа				
Демонтаж асфальта	м2	10	385,00	3 850,00
Ручная разработка траншеи	м3	3	2585,00	7 755,00
Сварка ПЭ трубы и фасонных частей ф 110 в колодцах, подвале и укладка ПЭ трубы в траншею	работ	1	25 564,00	25 564,00
Устройство песчанного основания под трубу	м2	10	385,00	3 850,00
Обратная засыпка трубы и траншеи песком с послойным уплотнением каждые 0,3 м.	м2	40	275,00	11 000,00
Работа экскаватора	час	25	2365,00	59 125,00
Доставка песка	услуг	2	2 145,00	4 290,00
Вывоз грунта на свалку	рейс	2	6050,00	12 100,00
Доставка материала	услуг	1	1250,00	1 250,00
Восстановление асфальтового покрытия	услуг	1	40000,00	40 000,00
Стоимость работ				168 784,00
Общая стоимость работ по объекту 12/16				211 178,00
в том числе НДС 20%				35 196,33
Общая стоимость работ по объекту				580 900,00
в том числе НДС 20%				96 816,67

Заказчик : Председатель ТСЖ "Стрелка-2009"

Абдрахманов Б.Т.

Подрядчик : Директор ООО "Наружные Сети"

Буганков В.А.

