

**Техническое задание
на капитальный ремонт системы отопления и горячего водоснабжения
ТСЖ «Стрелка-2009»**

Заказчик: ТСЖ «Стрелка-2009»

Источник финансирования: средства собственников, аккумулируемые на специальных счетах капитального ремонта

Срок выполнения работ: до начала отопительного сезона (до 1 октября 2026 г.)

Место выполнения работ: придомовая территория трех МКД по адресам: г. Саратов, пр. 50 лет октября, д. 4/10, д. 12/16, ул. молочная, д. 5/13

1. Замена стальных труб центрального отопления и горячего водоснабжения от тепловой камеры № 1 до тепловой камеры № 2 на территории ТСЖ "Стрелка-2009" по адресу: г. Саратов, Проспект имени 50 лет Октября д. № 12/16 и д. № 4/10:

- 1.1. Демонтаж асфальто-бетонного покрытия 90 кв.м.
- 1.2. Разработка траншеи ручным способом 10 метров, очистка лотков механизированным способом
- 1.3. Вывоз грунта
- 1.4. Демонтаж стальной трубы 150 метров.
- 1.5. Монтаж новой трубы и фасонных частей 142 метра.
- 1.6. Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением каждые 0,3м, щебнем
- 1.7. Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ. – 90 кв.м.
- 1.8. Материалы для замены новых труб, песок, щебень, асфальт, а так же доставка за счет подрядчика.

2. Замену стальных труб центрального отопления и горячего водоснабжения от котельной до тепловой камеры к домам (№ 5/13, №12/16 и №4/10) на территории ТСЖ "Стрелка-2009"

- 2.1. Демонтаж асфальто-бетонного покрытия 4 кв.м.
- 2.2. Разработка траншеи ручным способом 4 метров, очистка лотков механизированным способом
- 2.3. Вывоз грунта
- 2.4. Демонтаж стальной трубы 35 метров.
- 2.5. Монтаж новой трубы и фасонных частей 35 метров.
- 2.6. Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением каждые 0,3м, щебнем
- 2.7. Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ. – 4 кв.м.
- 2.8. Материалы для замены новых труб, песок, щебень, асфальт, а так же доставка за счет подрядчика.