

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕВРОСТРОЙМОНТАЖ»
410005, г. Саратов, ул. Пугачева Е.И. д. 161, оф.507

Коммерческое предложение

На выполнение работ по замене ХВС и ГВС в подвальном помещении дома по адресу:
г. Саратов, ул. Молочная, д. 5/13

1. Стоимость работы составит **350 900** (триста пятьдесят тысяч девятьсот), **00** рублей.
В работу входят:
 - Сверление отверстий диаметром 150 мм (14 шт. по 1 750,00р.) – 24 500,00 рублей;
 - Демонтаж стальной трубы (248 м по 150,00 р/м) – 37 200,00 рублей;
 - Монтажные работы: трубы и фасонных элементов – 219 000,00 рублей;
 - Устройство крепления трубы (230 шт по 270,00 р.) – 62 100,00 рублей;
 - Поставка материала на объект – 8 100,00 рублей.
2. Стоимость материала работ **439 014** (четыреста тридцать девять тысяч четырнадцать), **00** рублей, в том числе НДС 20%.
Наименование материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена, в т.ч. НДС	Сумма, в т.ч. НДС
1	Тройник переходной PP ф 110x50	шт	40	488,00	19 520,00
2	Тройник переходной PP ф 110x63	шт	6	490,00	2 940,00
3	Тройник переходной PP ф 63x40	шт	10	107,50	1 075,00
4	Тройник ф 110 SDR 17 ПЭ 100	шт	2	1 000,00	2 000,00
5	Тройник PP ф 110	шт	4	590,00	2 360,00
6	Труба PP стекло.ф 110 SDR 7,4 (PN20)	м	144	1135,5	163 512,00
7	Труба PP стекло.ф 63 SDR 7,4 (PN20)	м	80	401,00	32 080,00
8	Труба PP стекло.ф 32 SDR 7,4 (PN20)	м	8	113,00	904,00
9	Труба PP стекло.ф 20 SDR 7,4 (PN20)	м	8	45,50	364,00
10	Труба ф 110 SDR 17 ПЭ100	м	24	450,00	10 800,00
11	Эл.муфта ф 110 SDR 11 ПЭ 100	шт	6	1 100,00	6 600,00
12	Муфта соединител. PP ф 110	шт	20	320,10	6 402,00
13	Муфта соединител. PP ф 63	шт	15	50,50	757,50
14	Муфта перех. с нар.мет.рез.ф 40x1*1/4	шт	30	350,30	10 509,00
15	Муфта перех. с нар.мет.рез.ф 32x1*	шт	10	96,50	965,00
16	Муфта перех. с нар.мет.рез.ф 20x1/2	шт	6	46,60	279,60
17	Кран американка ф 1*1/4	шт	30	1 011,50	30 345,00
18	Кран американка ф 1*	шт	10	715,20	7 152,00
19	Кран американка ф 1/2	шт	6	240,80	1 444,80
20	Разборное соедин.внутр.рез.ф 63x2*	шт	4	770,00	3 080,00
21	Отвод PP ф 110 (90*)	шт	18	445,50	8 019,00
22	Отвод PP ф 63 (90*)	шт	6	103,50	621,00
23	Отвод PP ф 63 (45*)	шт	6	70,10	420,60
24	Отвод ф 110 SDR 17 ПЭ 100 (90*)	шт	6	530,10	3 180,60

25	Отвод ф 63 SDR 11 ПЭ 100 (45*)	шт	6	151,00	906,00
26	Заглушка РР ф 110	шт	2	535,00	1 070,00
27	Втулка ф 110 SDR 17 ПЭ 100	шт	4	370,00	1 480,00
28	Переход РР ф 110х90	шт	4	204,00	816,00
29	Переход РР ф 90х63	шт	2	126,00	252,00
30	Переход РР ф 50х40	шт	20	31,30	626,00
31	Переход РР ф 50х32	шт	10	28,10	281,00
32	Переход РР ф 50х20	шт	6	28,80	172,80
33	Тех пластина ф 100	шт	6	197,00	1 182,00
34	Тех пластина ф 80	шт	4	150,00	600,00
35	Тех пластина ф 50	шт	1	153,00	153,00
36	Крепления трубы ф 110	шт	150	340,50	51 075,00
37	Крепления трубы ф 63	шт	80	253,00	20 240,00
38	Болт с гайкой ф 16х90	шт	80	53,00	4 240,00
39	Изоком ф 114/9 (изоляция)	шт	140	156,00	21 840,00
40	Изоком ф 64/9 (изоляция)	шт	80	55,20	4 416,00
41	Сантех.нить (Рекорд)	шт	30	193,00	5 790,00
42	Фланец ф 1-100-10 (р)	шт	6	600,00	3 600,00
43	Фланец ф 1-80-10 (р)	шт	4	490,00	1 960,00
44	Фланец ф 1-50-10 (р)	шт	4	360,00	1 440,00
45	Фланец ф 1-100-10 (н)	шт	1	680,00	680,00
46	Фланец ф 1-50-10 (н)	шт	1	340,00	340,00
47	Бурт под фланец ф 110	шт	2	115,00	230,00
48	Бурт под фланец ф 90	шт	4	64,50	258,00
49	Бурт под фланец ф 63	шт	1	35,10	35,10

Общая стоимость работ по объекту - 789 914 (семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот четырнадцать), 00 рублей, в том числе НДС 20% - 131 652, 33 рублей.

Генеральный директор



А.А. Лукьянчук